

**Városfejlesztési Bizottság  
el n ö k é t ő l**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére**

**T á r g y: *Javaslat a 2009. évi járdaépítések megvalósításának helyszíneire és sorrendjére***

A bizottság 2009. május 14-i ülésén tárgyalta fenti napirendet és 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött, illetve javasolt:

*A bizottság egyetért a járdaépítési koncepcióval, kiegészítve azzal, hogy a Honvéd soron az Ifjúság köz és a Kisfaludy utca között is épüljön járda, a járdák szélessége 1 és 1,5 méter szélességű legyen a helyszíni adottságoknak megfelelően. A Pesti út mentén a járdák lehetőleg piros térkőből, a kapubeállóknál szürke térkőből kerüljenek megépítésre, a megfelelő műszaki előírásokat figyelembe véve. A járdaépítés a mellékutakon szürke térkőből is megvalósítható.*

*Javasolta továbbá, hogy a Petőfi u. (Béke u- Kossuth u. közötti szakasz) térkőből és ne betonból épüljön.*

**Határozati javaslat**


Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyja az Önkormányzat 2009. évi járdaépítési programját az alábbiak szerint:

**Az építés helye, szakasza  
szerkezet**

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pesti út (Művelődési Ház – Önkormány iroda közötti szakasza)                                  | térkő        |
| Pesti út (Önkormány iroda – Jávorka u. közötti szakasza)                                      | térkő        |
| Rákóczi u. meglévő járdától (Duna u sarki ingatlantól) a Bölcsőde bejáratáig                  | térkő        |
| Duna u. (Rákóczi úttól a Honvéd sorig)                                                        | térkő        |
| Honvéd sor ( <b>Ifjúság köz</b> – Duna u között) és Duna u. (Honvéd sor sarki ingatlan előtt) | térkő        |
| Petőfi u. (Béke u – Kossuth u közötti szakasz)                                                | <b>térkő</b> |

Felelős: Beruházási Osztály  
Határidő: 2009. december 20.

Göd, 2009. május 17.

  
Kovácsik Tamás  
VfB elnök

## ELŐTERJESZTÉS

**Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2009. május havi ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a 2009. évi járdaépítések megvalósításának helyszíneire és sorrendjére

A szükségletek és az anyagi lehetőségek figyelembe vételével javaslatot teszünk a 2009. évi járda építések megvalósítására.

A megvalósításra javasolt járdák műszaki tartalma illeszkedik a városfejlesztés azon elfogadott koncepciójához, hogy a továbbiakban lehetőséget kell biztosítani az esztétikailag is kedvezőbb térkő burkolatoknak. E mellett a kavicsbeton járda építésére is elkészítettük a műszaki tartalmat az alábbiak szerint:

### **Kavicsbeton járda építése esetén:**

- tükör kiemelés 8 cm vastagságban,
- 8 cm vastag kavicságy készítése tömörítéssel,
- zsaluzat készítése a betonozáshoz, a dilatációs lécc elhelyezése 1 méterenként, élkihúzás
- 12 cm vastag C10 minőségű kavicsbeton készítése tömörítéssel, felületi cementszórás erősítéssel, és csúszásmentes felület (dörzsölt) kialakítással,
- a beton felület utókezelése (locsolás) 7 napon keresztül,
- Járda megépítése előtt a szintek kitűzése.
- a kitermelt föld elterítése vagy elszállítása.

A kavicsbeton járda szerkezete a gépkocsi bejárónál a teherbírás érdekében 30 cm vastagságban készül a szerkezet (15 cm kavicságy, 15 cm beton), amely 10x10x5 méretű hegesztett hálóbetéttel kerül megerősítésre.

### **Térkő burkolatú járda építése esetén:**

#### **Gyalogos forgalom alá:**

- tükör kiemelés 15 cm vastagságban,
- 10 cm vastag rétegben 0/40 zúzottkő alap készítése tömörítéssel,
- 4 cm vastag kétszer rostált ágyazó réteg,
- 5x20x100 -as kerti szegély beépítése C10-16FN szegély támasztó betonba,
- 6 cm vastagságú szürke térkő burkolat készítése, kvarchomok kiöntéssel, burkolat felület egyengetése vibrálással,
- Járda megépítése előtt a szintek kitűzése.
- a kitermelt föld elterítése vagy elszállítása

A térkő járda szerkezete a gépkocsi bejárónál megerősítésre kerül úgy, hogy ott további 10 cm vastag CKT. útalap beton készül.

2009. évi járda építésére, és annak szerkezetére a bizottság részére az alábbi javaslatot tesszük:

| Az építés helye, szakasza                                                          | A j á r d a     |             |                |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------------|------------------|
|                                                                                    | szerkezet       | Hossza<br>m | Szélesség<br>m | Területe<br>m <sup>2</sup> | költsége<br>eFt. |
| Pesti út (Művelődési Ház – Okmányiroda közötti szakasza)                           | térkő           | 230         | 1,5            | 345                        | 5300             |
| Pesti út (Okmányiroda – Jávorka u. közötti szakasza)                               | térkő           | 100         | 1,5            | 150                        | 2315             |
| Rákóczi u. meglévő járdától a Bölcsőde bejáratáig                                  | térkő           | 62          | 1,5            | 93                         | 1315             |
| Duna u. (Rákóczi úttól a Honvéd sorig)                                             | térkő           | 82          | 1,5            | 123                        | 1869             |
| Honvéd sor (Kisfaludy u – Duna u között) Duna u. (Honvéd sor sarki ingatlan előtt) | térkő           | 112         | 1,5            | 168                        | 2323             |
| Petőfi u. (Béke u – Kossuth u közötti szakasz)                                     | térkő           | 310         | 1              | 310                        | 5569             |
|                                                                                    | beton           |             |                |                            | 2645             |
| Összesen:                                                                          | térkő           | 896         |                | 1189                       | 18691            |
|                                                                                    | térkő<br>+beton | 896         |                | 1189                       | 15767            |

#### Megjegyzés:

- a költségeknél 25% ÁFÁ-val számoltunk,
- az egyes szakaszok költség becslésénél a tényleges kapubehajtók számát vettük figyelembe.

#### Kapubehajtók száma:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Műv. Ház – Okmányiroda között  | 12 db |
| Okmányiroda – Jávorka u között | 5 db  |
| Rákóczi u – Bölcsőde között    | 2 db  |
| Rákóczi u – Honvéd sor között  | 4 db  |
| Kisfaludy – Duna u között      | 3 db  |
| Petőfi u Béke-Kossuth között   | 19 db |
| Összesen:                      | 45 db |

2009. évi költségvetési keret:

16.000.000,-Ft

Pesti út 89. folyamatban lévő viakolor járda építés várható költség bruttó

800.000,-Ft

**Felhasználható keret (bruttó):**

**15.200.000,-Ft**

Kérjük a megépítendő járdák kijelölését a felhasználható keret erejéig.

**2009. évben szerződött egységárak:**

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Kavics beton járda                       | 5.800 Ft + Áfa/m <sup>2</sup>  |
| Kavicsbeton járda gépkocsi bejárónál     | 9.500 Ft + Áfa/m <sup>2</sup>  |
| Térkő burkolatú járda                    | 7.920 Ft + Áfa/m <sup>2</sup>  |
| Térkő burkolatú járda gépkocsi bejárónál | 12.020 Ft + Áfa/m <sup>2</sup> |
| Térkő burkolatú járdához kerti szegély   | 2.488 Ft + Áfa/fm              |

**Határozati javaslat**

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyja az Önkormányzat 2009. évi járdaépítési programját az alábbiak szerint:

**Az építés helye, szakasza****szerkezet**

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pesti út (Művelődési Ház – Ökmány iroda közötti szakasza)                             | térkő |
| Pesti út (Ökmány iroda – Jávorka u. közötti szakasza)                                 | térkő |
| Rákóczi u. meglévő járdától (Duna u sarki ingatlantól) a Bölcsőde bejáratáig          | térkő |
| Duna u. (Rákóczi úttól a Honvéd sorig)                                                | térkő |
| Honvéd sor (Kisfaludy u – Duna u között) és Duna u. (Honvéd sor sarki ingatlan előtt) | térkő |
| Petőfi u. (Béke u – Kossuth u közötti szakasz)                                        | beton |

Felelős: Beruházási Osztály

Határidő: 2009. december 20.

Göd, 2009. május 6.

*Popele Julianna*  
**Popele Julianna**  
 beruházási osztályvezető